

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO VIABILITÀ, MOBILITÀ E TRASPORTI

LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
BITUMINOSA E DEL SOTTOFONDO DEL SETTORE NORD
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI. 112/98. ANNO 2011.

FASE DEL PROGETTO:

PRELIMINARE

DEFINITIVA

ESECUTIVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALL. N.

3

Elaborazione grafica: Dis. Prog. Crocefisso **SERINELLI**

PROGETTISTI

Dott. Ing. Stefano MORCIANO

Geom. Matilde FLORE

Matilde Flore

Data:

13 GEN. 2012
Brindisi,


Elaborato:

Gennaio 2012

Aggiornato:

File:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E 01.27 18/10/2011	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km.10, compreso g ... spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata</p> <p>S.P. n.14</p> <p>S.P. n.14</p> <p>S.P. n.14</p> <p>S.P. n.1</p> <p>S.P. n.10</p> <p>S.P. ex SS16 tratto ostuni-fasano</p>		25,00	5,800	0,030	4,35		
			25,00	5,800	0,030	4,35		
			25,00	5,800	0,030	4,35		
			50,00	6,000	0,030	9,00		
			50,00	5,600	0,030	8,40		
			50,00	6,000	0,030	9,00		
	SOMMANO mc					39,45	11,00	433,95
2 E 01.NV 18/10/2011	<p>Configurazione di banchine e scarpate, compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e cespugli, il movimento di materiale fino allo spessore medio di cm.10 e il trasporto del ... le riempimento con stabilizzato di cava per eliminare differenze di quota tra la banchina e il piano viabile bitumato.</p> <p>S.P. n.33</p> <p>S.P. n.14</p> <p>S.P. n.1</p>	2,00	100,00	1,000		200,00		
		2,00	1000,00	1,000		2'000,00		
		2,00	500,00	1,000		1'000,00		
	SOMMANO mq					3'200,00	1,50	4'800,00
3 Inf 01.84 18/10/2011	<p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premis ... i al prospetto 5 su asfalto classe B2. In opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm</p> <p>S.P. n.14</p> <p>S.P. n.1</p> <p>S.P. n.10</p> <p>S.P. n.33</p> <p>S.P. ex SS16 tratto ostuni-fasano</p>		5100,00			5'100,00		
			3800,00			3'800,00		
			1000,00			1'000,00		
			1800,00			1'800,00		
			1000,00			1'000,00		
	SOMMANO ml					12'700,00	0,41	5'207,00
4 Inf 01.84b 18/10/2011	<p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premis ... i al prospetto 5 su asfalto classe B2. In opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm</p> <p>S.P. n.14</p> <p>S.P. n.1</p> <p>S.P. n.10</p> <p>S.P. ex SS16 tratto ostuni-fasano</p> <p>S.P.N. 33</p>	2,00	5100,00			10'200,00		
		2,00	3800,00			7'600,00		
		2,00	1000,00			2'000,00		
		2,00	1000,00			2'000,00		
		2,00	1800,00			3'600,00		
	SOMMANO ml					25'400,00	0,52	13'208,00
5 Inf 01.nv 18/10/2011	<p>Rivestimento di banchine cunette e scarpate, anche a piccoli tratti di qualsiasi forma e dimensione, ubicate lungo la rete stradale provinciale, secondo le sezioni prescritte dalla ... mpattazione pari al 100% ASHO mod.;</p> <p>ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>S.P. n.33</p> <p>S.P. n.14</p> <p>S.P. n.1</p> <p>S.P. n.10</p> <p>S.P. ex SS16 tratto ostuni-fasano</p>	2,00	50,00	1,000	0,060	6,00		
		2,00	50,00	1,000	0,060	6,00		
		2,00	250,00	1,000	0,060	30,00		
		2,00	100,00	1,000	0,060	12,00		
		2,00	250,00	1,000	0,060	30,00		
	A RIPIANTARE					84,00		23'648,95

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	466'879,35
A misura euro	0,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	
Sommano euro	466'879,35
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	6'000,00
A misura euro	0,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	
Sommano euro	472'879,35
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	0,00
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	6'360,64
c4) Imprevisti euro	0,00
c5) Acquisizione aree o immobili euro	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006 euro	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro	10'119,61
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	100'640,40
c12) IVA ed eventuali altre imposte euro	
Sommano euro	117'120,65
TOTALE euro	590'000,00
<p>Brindisi, 13/01/2012</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>  <p style="text-align: center;">Rosalinda Florè</p>	
A RIPORTARE	