

# PROVINCIA DI BRINDISI

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA PALESTRA COPERTA DEL  
LICEO SCIENTIFICO "T. MONTICELLI" IN BRINDISI.

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI, 29/05/2014

**IL TECNICO**  
GEOM. ALESSANDRO SARACINO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.016.036	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... riali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. pareti piano terra spog. donne pareti piano terra spog. doccie donne pareti piano terra spog. wc donne pareti piano terra spog. uomini pareti piano terra spog. doccie uomini pareti piano terra spog. wc uomini pareti piano terra atrio pareti piano palestra *(par.ug.=2*18) pareti piano palestra *(par.ug.=2*32,2) pareti piano palestra gradinata *(par.ug.=2*5,5)	30,00 18,00 18,00 33,00 18,00 18,00 30,00 36,00 64,40 11,00			4,000 1,800 1,800 4,000 1,800 1,800 3,500 11,000 11,000 7,000	120,00 32,40 32,40 132,00 32,40 32,40 105,00 396,00 708,40 77,00		
	SOMMANO mq					1'668,00		
2 E.016.039	Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, t ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. soffitto piano terra wc zona 2 soffitto piano terra spog. prof. soffitto palestra soffitto palestra gradinata					10,00 250,00 32,00 560,00 106,00		
	SOMMANO mq					958,00		
3 ARIAP 02.03.10	Ponte mobile a castello di qualsiasi tipo, completo di ogni accessorio per il suo impiego come piano di lavoro di tavolame e ponte di idoneo spessore, controventature, ruote, tubi, ... m dal piano di scorrimento e con una superficie in pianta fino a 6,00 m2:compenso a corpo per montaggio e smontaggio					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
4 ARIAP 02.03.10.02	Ponte mobile a castello di qualsiasi tipo, completo di ogni accessorio per il suo impiego come piano di lavoro di tavolame e ponte di idoneo spessore, controventature, ruote, tubi, ecc. per un'altezza fino a 10,00 m dal piano di scorrimento e con una superficie in pianta fino a 6,00 m2:nolo (par.ug.=2*8*10)	160,00				160,00		
	SOMMANO h					160,00		
5 E.013.010.b	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno di qualunque tipo, verniciato, posato con andamento rettilineo o curvo, fissato alle pareti incollato mediante adesivo o ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Zoccolino in legno tipo ciliegio mm 75 x 10, a correre INTERNO PALESTRA *(par.ug.=2*18) INTERNO PALESTRA *(par.ug.=2*32) INTERNO PALESTRA	36,00 64,00				36,00 64,00 5,00		
	SOMMANO ml					105,00		
6 E.014.008	Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							

